




Begane grond







 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB. • De uitwendige scheidingsconstructie is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht

aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet groter dan 59dB.

• De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment is ten minste 30 minuten of de afstand tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment is ten minste 5 meter. Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een

scheidingsconstructie die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens

• Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077

• Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau

 Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van de gebruiksfunctie een volgens

besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 47 dB. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van

een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een

 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde

NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven

NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30dB. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende

 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen

bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

gebruiksfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB.

Renvooi bouwbesluit

weerstandsklasse 2.

van ten hoogste 30 dB.

ander perceel is niet groter dan 54dB.

woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

